

## SMLOUVA O DÍLO Č.


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

### Objednatel

Společnost: **Městská část Praha-Kunratice**  
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou městské části  
IČO: 00231134  
DIČ: CZ00231134

a

### Zhotovitel

Společnost: DAP. a.s.  
Sídlo: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2  
Korespondenční: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2  
Zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem , předseda představenstva  
IČ: 26508583  
DIČ: CZ26508583  
Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka ČR, č.úctu : 

## Čl. I PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo specifikované v následujícím odstavci a Objednatel se zavazuje zaplatit mu cenu díla dle čl. III. a IV. této smlouvy.
2. Dílo podle této smlouvy spočívá v rekonstrukci stávajících zpomalovacích prahů v ulici K Verneráku, Praha-Kunratice a dalších souvisejících činnostech, které jsou specifikovány v příloze č.1 - Rozpočet, která je nedílnou součástí této smlouvy.

## Čl. II TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo s názvem „Rekonstrukce příčných prahů K Verneráku 2024, MČ Praha-Kunratice“ nejpozději do 30. 9. 2024, přičemž na zhotovení díla a uvedení do bezpečného provozu má maximálně 6 po sobě jdoucích kalendářních týdnů. Do tohoto termínu se nepočítá administrativní příprava, ale výhradně provádění stavebních a manipulačních prací. Objednatel se zavazuje provedené dílo od Zhotovitele převzít v případě, že toto dílo bylo provedeno v dohodnutém rozsahu a bez vad.

### **Čl. III** **CENA DÍLA**

1. Sjednává se cena za dílo v celkové výši  
Cena bez DPH: 2 481 159,91 Kč  
(slovy dvěmilionyčtyřistaosmdesátjedenatisícstopadesátdevět korun českých, 91 haléřů)  
DPH ve výši 21% 521 043,58 Kč  
včetně DPH 3 002 203,49 Kč.
2. Cena za dílo se sjednává jako pevná a konečná. Případné vícepráce písemně vyžádané Objednatelem budou řešeny po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
3. Oceněný rozpis prací je uveden v příloze č.1 – Rozpočet, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### **Čl. IV** **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Objednatel bude hradit provedené práce na základě faktur – daňových dokladů Zhotovitele až do výše 90 % ceny díla uvedené v článku 3. po převzetí díla bez vážných vad či nedodělků, které by mohly bránit bezpečnému užívání díla (dílčí protokol o předání díla). Zbývajících 10 % z celkové ceny díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po odstranění zbylých vad a nedodělků a vyklizení staveniště (protokol o předání díla).
3. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
4. Sjednává se, že peněžitá pohledávka Objednatele podle této smlouvy se považuje za splněnou dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

### **Čl. V.** **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
2. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčeny nároky práva z odpovědnosti za škodu vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností, které byly důvodem odstoupení od smlouvy.

### **Čl. VI.** **ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla.
3. Záruční lhůta činí 36 měsíců od předání celého díla a odstranění všech vad a nedodělků.
4. Zhotovitel odstraní reklamované vady do 30 dní od jejich oznámení Objednatelem, pokud nebude např. vzhledem ke klimatickým podmínkám dohodnuto jinak.
5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vandalismem či zásahem vyšší moci.
6. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělký (k čemuž však není povinen), bude termín k odstranění vad a nedodělků stanoven v protokolu o předání a převzetí díla.

Právo vystavit daňový doklad za provedení díla (tj. nárok Zhotovitele na úhradu ceny díla) však vzniká vždy až dnem převzetí a předání díla bez vážných vad a nedodělků dle čl. IV.

7. V případě prodlení Zhotovitele s řádným a včasným předáním díla Objednateli ve sjednaném termínu nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků vytknutých v Protokole o předání a převzetí díla nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady, má Objednatel vždy právo na Zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, přičemž nárok Objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

## **Čl. VII. ÚROK Z PRODLENÍ**

1. V případě prodlení se zaplacením peněžitého závazku podle této smlouvy je smluvní strana v prodlení povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

## **Čl. VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel:
  - a. se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a v souladu s příslušnými předpisy, pravidly a normami
  - b. může provedení dílčích dodávek nebo prací zadat subdodavatelům, vždy však pouze s výslovným souhlasem Objednatele, Objednatel není povinen příslušného subdodavatele schválit
  - c. nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro Zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků Zhotovitele vůči Objednateli
  - d. je povinen po dobu realizace provádět opatření k ochraně díla

## **Čl. IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel:
  - a. připraví společně s Objednatelem Protokoly o předání a převzetí díla obsahující soupis nedodělků se lhůtami k jejich odstranění
1. Objednatel:
  - a. provede přijímací řízení zhotoveného díla v den dokončení dodávky Zhotovitelem.
  - b. připraví společně se Zhotovitelem Protokoly o předání a převzetí díla se soupisem případných nedodělků se lhůtami k jejich odstranění.
  - c. má vždy právo od této smlouvy odstoupit v případě, že je Zhotovitel v prodlení s prováděním díla nebo se v průběhu provádění díla zjistí, že dílo není přes výzvu Zhotovitele prováděno řádně.
  - d. v případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem reklamovanou vadu díla řádně (anebo včas), je oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jiného odborně způsobilého Zhotovitele, přičemž veškeré takto Objednatelem účelně vynaložené náklady nese v takovém případě Zhotovitel.

**Čl. X**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro Zhotovitele.
3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškeré písemnosti (zásilky) posílané v souvislosti s touto smlouvou se budou považovat za doručené (došlé), pokud byly osobně předány druhé smluvní straně. Rovněž tyto veškeré písemnosti lze doručit prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s tím, že ve smyslu § 573 Obč. zák. se za doručené považují nejpozději třetího pracovního dne po odeslání, pokud budou odeslány jako „doporučené“ na adresu uvedenou v této smlouvě nebo dnem, kdy je kterákoliv ze smluvních stran odmítla převzít.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet ([www.praha-kunratice.cz](http://www.praha-kunratice.cz)), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a 2985 z.č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu. V případě, že tak neučiní do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy, je oprávněn smlouvu zaslat správci registru smluv Zhotovitel a o této skutečnosti informovat Objednatele.
7. Veškeré změny této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku. Smluvní strany dle dohody vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.; dle dohody Smluvních stran tedy musí dojít k písemné dohodě o celém obsahu jakékoli změny této Smlouvy.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne  
Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Lenka Alinčová**  
Starostka

**Mgr. Petr Ondrášek**  
předseda představenstva

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/2024  
Stavba: Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

KSO:  
Místo: k.ú. Kunratice

CC-CZ:  
Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:  
MČ Praha-Kunratice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jitka Heřmanová

IČ: 13891871  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 481 159,91</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 481 159,91</b>	<b>521 043,58</b>
snižovaná	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 002 203,49</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/2024

**Stavba:** Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Místo: k.ú. Kunratice

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: MČ Praha-Kunratice

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**2 481 159,91**

**3 002 203,49**

SO 101 U Zavadilů  
SO 102 Ploučnická  
SO 103 Sobolákova



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

**SO 101 - U Zavadilů**

KSO:

Místo: k.ú. Kunratice

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

MČ Praha-Kunratice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>268 227,07</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 227,07	21,00%	56 327,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>324 554,75</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

**SO 101 - U Zavadiľů**

Místo: k.ú. Kunratice

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: MČ Praha-Kunratice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**268 227,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

**228 227,07**

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařizení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

SO 101 - U Zavadiilů

Místo: k.ú. Kunratice

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: MČ Praha-Kunratice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

268 227,07

D HSV Práce a dodávky HSV

228 227,07

D 1 Zemní práce

25 765,50

1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2				
2	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2				
3	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2				
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2				
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m				
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3				
	WV		"výkop rýhy pro krajníky, linky VD*25*0,2*0,2					
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3				
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
	WV		1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2				
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2				
13	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2				
14	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				
15	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				
16	K	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm	m2				
17	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2				
19	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2				
20	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2				
21	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
22	M	58380203	krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm	m				
	WV		25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m				
24	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m				
25	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2				
	D	997	Přesun sutě					
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t				
	WV		58,5*0,24					
	WV		43,5*(0,505-0,417)					
	WV		58,5*0,17					
	WV		25*0,205					
	WV		15*0,22					
	WV		Součet					
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t				
	WV		58,5*0,24					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		43,5*(0,505-0,417)			3,828		
	W		58,5*0,17					
	W		25*0,205					
	W		15*0,22					
	W		Součet					
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				ÚRS 2024 01
	W		"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(43,5-12)*0,417					
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				ÚRS 2024 01
	W		"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(43,5-12)*0,417					
	W		13,136*2 'Přepočtené koeficientem množství					
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				ÚRS 2024 01
	W		58,5*0,24					
	W		43,5*(0,505-0,417)					
	W		58,5*0,17					
	W		25*0,205					
	W		15*0,22					
	W		Součet					
31	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				ÚRS 2024 01
	W		"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(43,5-12)*0,417					
32	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				ÚRS 2024 01
	W		58,5*0,24					
	W		43,5*(0,505-0,417)					
	W		Součet					
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				ÚRS 2024 01
	W		58,5*0,17					
	W		25*0,205					
	W		Součet					
34	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				ÚRS 2024 01
	W		15*0,22					
	D	998	Přesun hmot					
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
36	K	034303000	Dopravní značení na staveništi DIO - realizace včetně údržby po dobu realizace výstavby, demontáž	kpl				ÚRS 2024 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

**SO 102 - Ploučnická**

KSO:

Místo: k.ú. Kunratice

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

MČ Praha-Kunratice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 186 141,22</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 186 141,22	21,00%	249 089,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 435 230,88</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

**SO 102 - Ploučnická**

Místo: k.ú. Kunratice

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: MČ Praha-Kunratice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 186 141,22**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 131 141,22**

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

SO 102 - Ploučnická

Místo: k.ú. Kunratice

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: MČ Praha-Kunratice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 186 141,22

D HSV Práce a dodávky HSV

1 131 141,22

D 1 Zemní práce 123 250,58

1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2				0 CS ÚRS 2024 01
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2				0 CS ÚRS 2024 01
3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2				0 CS ÚRS 2024 01
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2				0 CS ÚRS 2024 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m				0 CS ÚRS 2024 01
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3				0 CS ÚRS 2024 01
VV			"výkop rýhy pro krajníky, linky VD"44*0,2*0,2					
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				0 CS ÚRS 2024 01
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3				0 CS ÚRS 2024 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				8 CS ÚRS 2024 01
VV			1,76*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				0 CS ÚRS 2024 01
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2				0 CS ÚRS 2024 01
D 5			Komunikace pozemní					0
12	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2				0 CS ÚRS 2024 01
13	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				0 CS ÚRS 2024 01
VV			"tl. 50mm"215,7					
VV			"tl. 100mm"25,7*2					
VV			Součet					
14	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				0 CS ÚRS 2024 01
VV			"tl.100mm"215,7*2					
15	K	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm	m2				0 CS ÚRS 2024 01
16	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2				0 CS ÚRS 2024 01
17	K	599111111	Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2				0 CS ÚRS 2024 01
D 8			Trubní vedení					0
18	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samoniveláčního nebo pevného šoupátkového	kus				0 CS ÚRS 2024 01
19	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus				0 CS ÚRS 2024 01
20	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus				0 CS ÚRS 2024 01
21	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus				0 CS ÚRS 2024 01
22	M	59224187	<i>prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm</i>	kus				0 CS ÚRS 2024 01
23	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus				0 CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0
24	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2				0 CS ÚRS 2024 01
25	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2				0 CS ÚRS 2024 01
26	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2				0 CS ÚRS 2024 01
27	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				0 CS ÚRS 2024 01
28	M	58380203	<i>krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm</i>	m				0 CS ÚRS 2024 01
VV			44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					

44,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profežáním	m				S ÚRS 2024 01
30	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m				S ÚRS 2024 01
31	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí	t				S ÚRS 2024 01
	W		215,7*5,41*0,001					
32	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2				S ÚRS 2024 01
	D	997	Přesun sutě					
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t				S ÚRS 2024 01
	W		238,9*0,625					
	W		238,9*(0,505-0,417)					
	W		238,9*0,17					
	W		44*0,205					
	W		25,7*0,22					
	W		Součet					
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t				S ÚRS 2024 01
	W		238,9*0,625					
	W		238,9*(0,505-0,417)					
	W		238,9*0,17					
	W		44*0,205					
	W		25,7*0,22					
	W		Součet					
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				S ÚRS 2024 01
	W		"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(238,9-23,2)*0,417					
36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				S ÚRS 2024 01
	W		"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(238,9-23,2)*0,417					
	W		89,947*2 *Přepočtené koeficientem množství					
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				S ÚRS 2024 01
	W		238,9*0,625					
	W		238,9*(0,505-0,417)					
	W		238,9*0,17					
	W		44*0,205					
	W		25,7*0,22					
	W		Součet					
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				S ÚRS 2024 01
	W		"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(238,9-23,2)*0,417					
39	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				S ÚRS 2024 01
	W		238,9*0,625					
	W		238,9*(0,505-0,417)					
	W		Součet					
40	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				S ÚRS 2024 01
	W		238,9*0,17					
	W		44*0,205					
	W		Součet					
41	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				S ÚRS 2024 01
	W		25,7*0,22					
	D	998	Přesun hmot					
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				S ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				55 000,00	
43	K	034303000	Dopravní značení na staveništi DIO - realizace včetně údržby po dobu realizace výstavby, demontáž	kpl				S ÚRS 2024 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

**SO 103 - Sobolákova**

KSO:

Místo: k.ú. Kunratice

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel:

MČ Praha-Kunratice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 026 791,62</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 026 791,62	21,00%	215 626,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 242 417,86</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

**SO 103 - Sobolákova**

Místo:

k.ú. Kunratice

Datum:

24. 4. 2024

Zadavatel:

MČ Praha-Kunratice

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 026 791,62**

### HSV - Práce a dodávky HSV

971 791,62

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpomalovacích prahů - ul. K Verneráku

Objekt:

**SO 103 - Sobolákova**

Místo: k.ú. Kunratice

Datum: 24. 4. 2024

Zadavatel: MČ Praha-Kunratice

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 026 791,62**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				971 791,62	
D	1		Zemní práce				105 292,50	
1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice ručně	m2				ÚRS 2024 01
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2				ÚRS 2024 01
3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2				ÚRS 2024 01
4	K	113107342	Odstranění podkladu z živického tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2				ÚRS 2024 01
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m				ÚRS 2024 01
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3				ÚRS 2024 01
	VV		"výkop rýhy pro krajníky, linky VD"37,4*0,2*0,2					
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				ÚRS 2024 01
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3				ÚRS 2024 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				ÚRS 2024 01
	VV		1,496*1,8 *Přepočtené koeficientem množství					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3				ÚRS 2024 01
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2				ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní					
12	K	573211106	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2				ÚRS 2024 01
13	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				ÚRS 2024 01
	VV		"tl. 50mm"184,2					
	VV		"tl. 100mm"13,6*2					
	VV		Součet					
14	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				ÚRS 2024 01
	VV		"tl. 100mm"184,2*2					
15	K	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm	m2				ÚRS 2024 01
16	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2				ÚRS 2024 01
17	K	599111111	Zálivka živичná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2				ÚRS 2024 01
D	8		Trubní vedení					
18	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samoniveláčního nebo pevného šoupátkového	kus				ÚRS 2024 01
19	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus				ÚRS 2024 01
20	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus				ÚRS 2024 01
21	K	899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus				ÚRS 2024 01
22	M	59224187	<i>prsteneц šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm</i>	kus				ÚRS 2024 01
23	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus				ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2				ÚRS 2024 01
25	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2				ÚRS 2024 01
26	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2				ÚRS 2024 01
27	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				ÚRS 2024 01
28	M	58380203	<i>krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm</i>	m				ÚRS 2024 01
	VV		37,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profežáním	m				CS ÚRS 2024 01
30	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m				CS ÚRS 2024 01
31	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí	t				CS ÚRS 2024 01
			184,2*5,41*0,001					
32	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2				CS ÚRS 2024 01
	D	997	Přesun sutě					
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t				CS ÚRS 2024 01
			205,6*0,625					
			205,6*(0,505-0,417)					
			205,6*0,17					
			37,4*0,205					
			13,6*0,22					
			Součet					
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t				CS ÚRS 2024 01
			205,6*0,625					
			205,6*(0,505-0,417)					
			205,6*0,17					
			37,4*0,205					
			13,6*0,22					
			Součet					
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				CS ÚRS 2024 01
			"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(205,6-21,5)*0,417					
36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2024 01
			"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(205,6-21,5)*0,417					
			76,77*2 'Přepočtené koeficientem množství					
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				CS ÚRS 2024 01
			205,6*0,625					
			205,6*(0,505-0,417)					
			205,6*0,17					
			37,4*0,205					
			13,6*0,22					
			Součet					
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				CS ÚRS 2024 01
			"stávající dlažba uložena ve skladu investora"(205,6-21,5)*0,417					
39	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t				CS ÚRS 2024 01
			205,6*0,625					
			205,6*(0,505-0,417)					
			Součet					
40	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				CS ÚRS 2024 01
			205,6*0,17					
			37,4*0,205					
			Součet					
41	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				CS ÚRS 2024 01
			13,6*0,22					
	D	998	Přesun hmot					
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				CS ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
43	K	034303000	Dopravní značení na staveništi DIO - realizace včetně údržby po dobu realizace výstavby, demontáž	kpl				CS ÚRS 2024 01